

工程量清单

序号	名称	工作内容	单位	数量	综合单价	合价	备注
1	动力工具除锈 管道 中锈	桥架及风管除锈、除尘。	m2	5822.65			
2	设备与矩形管道刷油 防锈漆（两遍）	桥架及风管涂刷防锈漆（两遍）。	m2	5822.65			
3	富锌漆面漆 （两遍）	桥架及风管表面清洗、喷涂富锌漆（两遍）	m2	5822.65			
4	手工除锈 一般钢结构 中锈	各类支架除锈、除尘。	KG	14852			
5	金属结构刷油 防锈漆 （两遍）	各类支架涂刷防锈漆（两遍）。	KG	14852			
6	金属结构刷油 调和漆 （两遍）	各类支架涂刷调和漆（两遍）。	KG	14852			
7	螺丝除锈涂漆	螺丝除锈、除尘；涂刷防锈漆（两遍）；涂刷调和漆（两遍）。	个	16250			
8	施工彩条布保护（含支撑）	对墙面、地面及作业区内其他设备、管线进行分割保护。	m2	5600			
9	活动脚手架	登高作业过程中所需的登高用具的租赁、购买等。	m2	6500			
10	措施费	列项详见施工措施清单，总价包干	项	1			
11	增值税		9%				
12	合计						

施 工 措 施 费

序号	项目名称	单位	数 量	备注
1	现场安全、文明施工措施费	项	1	
1.1	文明施工与环境保护	项	1	
1.1.1	现场围挡	项	1	
1.1.2	各类图板	项	1	
1.1.3	企业标志	项	1	
1.1.4	场容场貌	项	1	
1.1.5	材料堆放	项	1	
1.1.6	现场防火	项	1	
1.1.7	垃圾清运	项	1	
1.2	临时设施	项	1	
1.2.1	现场办公生活设施	项	1	
1.2.2	施工现场临时用电	项	1	
1.2.2.1	配电线路	项	1	
1.2.2.2	配电箱开关箱	项	1	
1.2.2.3	接地保护装置	项	1	
1.3	安全施工	项	1	
1.3.1	临边洞口交叉高处作业防护	项	1	
1.3.1.1	楼板、屋面、阳台等临边防护	项	1	
1.3.1.2	通道口防护	项	1	
1.3.1.3	预留洞口防护	项	1	
1.3.1.4	电梯井口防护	项	1	
1.3.1.5	楼梯边防护	项	1	
1.3.1.6	垂直方向交叉作业防护	项	1	
1.3.1.7	高空作业防护	项	1	
1.3.1.8	操作平台交叉作业	项	1	
2	特殊产品保护费	项	1	
3	特殊条件下施工措施费	项	1	
4	工程保险费	项	1	
5	总包的配合、协调	项	1	
6	施工过程中地下室通风	项	1	
7	其他	项	1	
合 计			-	